

近隣各位の皆様方へ

令和 7年10月吉日
株式会社池下組

元宝塚警察署つつじガ丘交番庁舎解体撤去工事のお知らせ

この度、下記の通り宝塚市花屋敷つつじガ丘145において旧交番の解体工事を着手させて頂くことになりましたので下記のとおり工事概要についてお知らせいたします。
つきましては、近隣の皆様方には何かと大変ご迷惑をお掛けいたしますが、最小限にとどまる様に安全対策を行うと共に、安全確実な施工に努めてまいりますので、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 工 事 名
- 元宝塚警察署宝塚南口交番庁舎外一件解体撤去工事
2. 所 在 地
- 兵庫県宝塚市花屋敷つつじガ丘145（旧つつじガ丘交番）
3. 工事期間
- 契約期間 令和 7年 9月 4日 ～ 令和 8年 2月10日
工事工期 令和 7年10月20日 ～ 令和 8年 2月10日（予定）
4. 事 業 主
- 兵庫県警察本部
5. 請負業者
- 株式会社池下組
兵庫県川西市寺畑2-3-7
現場代理人：池下 二郎 電話：072-757-0818
6. 工事概要
- 既存建物（1棟）解体工事、外構解体工事
鉄筋コンクリート造平屋建（1棟） 延床面積30.66m²
※道路通行規制を伴う上下水施設撤去作業を行います。
7. 作業休日
- 土曜日、日曜日、祝祭日
※但し、台風等の緊急を要する場合の対策で行う作業は除きます。
※冬期休暇として令和7年12月29日～令和7年1月4日は休日とします。（予定）
8. 作業時間
- ・午前8時から午後6時（前後30分程度準備、片付け等を行います）
※大型工事車両出入時間及び重機作業午前8時00分から午後5時30分
※騒音作業は午前8時00分から午後5時30分
※但し、工事工程上やむをえず作業時間の前倒しや延長を行う場合があります。
また、台風等の緊急を要する場合の対策で行う作業は除きます。
9. 仮設計画
- 前面道路側（南面）、東面は仮設フェンスバリケード1.8m仮囲を設置します。
敷地北、西面は現況のまま（進入不可）とします。
工事の進捗に伴い仮囲いを一時取外して作業を行う場合は、カラーコーン、単管バリケードにて進入防止を行い第三者への安全対策に努めます。
工事用出入口は、前面道路（西面）への出入りを行います。
工事車両が入退場を行う際には、工事用出入口に交通誘導員を配置し誘導します。
また、重機等の搬出入等の際には誘導員を増員して誘導します。
解体対象建物のまわりには鋼製足場を設置し、その足場には防音シートを設置し騒音発生、粉塵飛散の抑制に努めます。
また、解体作業中は高圧洗浄機等による散水を行い粉塵発生の抑制に努めます。
道路上での工事については、所轄警察署との通行協議を行い道路使用許可申請を行い指導の基、交通誘導員の配置、保安施設の設置等、安全対策を行います。
10. 運行経路
- 工事用車両の運行については、運行経路計画に則り運行経路、運行時間、車輛重量を守り、所轄警察署、関係行政と協議を行い指導の基、行います。
工事用車両の退場時にタイヤが汚れた場合は現場内にて洗浄を行い退場します。
また、道路を汚した場合は速やかに清掃を行い清潔に努めます。

11. 安全対策
- ①交通安全対策
- ・歩行者・学童及び一般車輛を優先して誘導を行います。
・運搬車輛の運転手には積載重量や運行速度など道路交通法を遵守します。
・工事関係車輛は現場周辺に路上駐車しないよう敷地内に駐車します。
- ②騒音対策
- ・低騒音型の重機を使用すると共に重機運転手は抑制する努力をします。
・重機、車輛の不要な空ふかし、アイドリング禁止を徹底します。
- ③振動対策
- ・重機移動時、急発進・あわて作業をしないように徹底し低速走行します。
・破碎残塊の上に重機を乗せて作業を行うなど、振動の伝達を軽減できるように努め作業を行います。
- ④粉塵対策
- ・石綿含有建材除去を行う際は、関係法令に基づき必要な届出を行うと共に関係法令を遵守し適正な施工にて飛散防止を行います。

現場位置図及び運行経路



計画概要工程表

工種	R7 9月	10月	11月	12月	R8. 1月	2月
準備工事						
解体工事						
整備工事						
工事車輛延数	4t車	0-3台/日	0-2台/日	0-5台/日		

※計画概要工程表の内容について、作業の状況、天候等により前後する場合があります。
※工程が大幅に変更となる場合は、お知らせ看板等によりお知らせいたします。
※この同工事にて別の場所でも工事を並行して実施するため作業の行わない日もあります。